

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO-01
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

JKSO: 801 43
Miesto: Roškovec 49, 067 02 Roškovec, parc. č.: KN-C 125

ČS: 122
Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ:
Obec Roškovec

IČO: 00323471
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RENOVATEEON s. r. o.

IČO: 55 911 501
IČ DPH: 2122148809

Projektant:
RAMARCH s.r.o.

IČO: 56825641
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Lukáš Jurkovič

IČO: 48208761
IČ DPH:

Poznámka:

"K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne

Náklady z rozpočtov	761 012,59
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	761 012,59
---------------------	-------------------

DPH	Sadzbda dane 23,00%	Základ dane 761 012,59	Výška dane 175 032,90
-----	---------------------	------------------------	-----------------------

Cena s DPH	v	EUR	936 045,49
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

RAMARCH s.r.o.
Buzulucká 680/17, 040 22 Košice
IČO: 56825641 ramarch@outlook.sk
DIČ: 2122475003 0948363229



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	SO-01		
Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE		
Miesto:	Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125	Dátum:	20. 8. 2026
Objednávateľ:	Obec Roškovce	Projektant:	RAMARCH s.r.o.
Zhotoviteľ:	RENOVATEEON s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. Lukáš Jurkovič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		761 012,59	936 045,49
A.	Hlavné aktivity	732 342,70	900 781,52
01	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien	146 693,48	180 432,98
02	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	56 495,20	69 489,10
03	Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášt'a	125 545,15	154 420,53
04	Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu	85 468,39	105 126,12
05	Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia	18 839,57	23 172,67
06	Sanácia vlhkosti obvodových stien spojená so zachytávaním dažďových vôd	33 738,99	41 498,96
07	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	93 995,82	115 614,86
08	Modernizácia zdroja tepla vykurovacieho systému	75 287,87	92 604,08
09	Modernizácia rozvodov tepla vykurovacieho systému	21 480,33	26 420,81
10	Modernizácia zdroja teplej vody pre ohrev TUV	5 929,93	7 293,81
11	Modernizácia rozvodov teplej úžitkovej vody	1 759,12	2 163,72
12	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	31 985,32	39 341,94
13	Debarierizačné opatrenia	35 123,53	43 201,94
B.	Vedľajšie aktivity	28 669,89	35 263,96
01	Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu budovy	28 669,89	35 263,96
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		761 012,59	936 045,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

01 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 693,48

DPH

Základ dane
146 693,48

Sadzba dane
23,00%

Výška dane
33 739,50

Cena s DPH

v EUR

180 432,98

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

01 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

146 693,48

HSV - Práce a dodávky HSV

127 248,30

1 - Zemné práce

77,91

2 - Zakladanie

9 027,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

99 053,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 415,17

99 - Presun hmôt HSV

1 675,01

PSV - Práce a dodávky PSV

8 665,77

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 325,08

764 - Konštrukcie klampiarske

5 340,69

M - Práce a dodávky M

128,49

21-M - Elektromontáže

128,49

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

4 075,92

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 575,00

VRN03 - Geodetické práce

2 255,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

4 320,00

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

01 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 693,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

127 248,30

D 1

Zemné práce

77,91

1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, - 0,13800t	m2	17,667	4,41	77,91
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PP

Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár ručne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek -0,138 t

VV

39,260*0,450

17,667

VV

Súčet

17,667

D 2

Zakladanie

9 027,16

2	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	510,009	9,57	4 880,79
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PP

Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb

VV

7,150*3,390-2*(0,850*1,150)

22,284

VV

3,150*3,390

10,679

VV

28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-

132,470

VV

1,450*2,250

VV

9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020

69,107

VV

2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-

233,358

VV

2*(0,900*0,550)

VV

12,950*2,990+(7,370*0,920/2)

42,111

VV

Súčet

510,009

3	K	216904212.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	510,009	8,13	4 146,37
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PP

Očistenie plôch stlačeným vzduchom stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb

VV

7,150*3,390-2*(0,850*1,150)

22,284

VV

3,150*3,390

10,679

VV

28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-

132,470

VV

1,450*2,250

VV

9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020

69,107

VV

2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-

233,358

VV

2*(0,900*0,550)

VV

12,950*2,990+(7,370*0,920/2)

42,111

VV

Súčet

510,009

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

99 053,05

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	34,789	2,47	85,93
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PP

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický lepiových) maltovín vrátane neskoršieho odkrytia vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom

VV O1

4*(0,90*0,550)

1,980

VV O2

2*(1,500*2,000)

6,000

VV O3

4*(2,000*1,400)

11,200

VV O4

2*(2,000*1,400)

5,600

VV O5

2*(0,850*1,150)

1,955

VV D1

0,900*2,020

1,818

VV D2

1,450*2,250

3,263

VV D3

1,450*2,050

2,973

VV

Súčet

34,789

5	K	622401915.S	Príplatok za tupovanie povrchu vonkajších stien, pilierov a podhládov	m2	560,919	2,10	1 177,93
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

PP

Príplatok k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhládov za tupovanie povrchu konštrukcií

VV

7,150*3,390-2*(0,850*1,150)

22,284

VV

3,150*3,390

10,679

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
			9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
			2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
			12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
			Medzisúččet		510,009		
			Plocha ostení otvorových konštrukcií				
			0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
			0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
			0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
			0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
			0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
			0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
			0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
			0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
			Medzisúččet		24,200		
			Súččet		534,209		
			534,209*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		560,919		
6	K	622401918.S	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vonkajších stien, pilierov a podhládov	m2	560,919	0,60	336,55
	PP		Navlhčenie podkladu pod vonkajších omietky stien, pilierov, stĺpov a podhládov nasiakavého				
			7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
			3,150*3,390		10,679		
			28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
			9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
			2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
			12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
			Medzisúččet		510,009		
			Plocha ostení otvorových konštrukcií				
			0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
			0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
			0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
			0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
			0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
			0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
			0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
			0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
			Medzisúččet		24,200		
			Súččet		534,209		
			534,209*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		560,919		
7	K	622423121.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	m2	510,009	5,23	2 667,35
	PP		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocementových bez otlkania chybných miest štukových stupeň členitosti III v množstve opravovanej plochy do 10 %				
			7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
			3,150*3,390		10,679		
			28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
			9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
			2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
			12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
			Súččet		510,009		
8	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	560,919	2,84	1 593,01
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti				
			7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
			3,150*3,390		10,679		
			28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
			9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
			2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
			12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
			Medzisúččet		510,009		
			Plocha ostení otvorových konštrukcií				
			0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
			0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
			0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
			0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
			0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
			0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
			0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
			0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
			Medzisúččet		24,200		
			Súččet		534,209		
			534,209*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		560,919		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	560,919	3,67	2 058,57
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady				
	VV		Plocha obvodových stien				
	VV		7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
	VV		9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
	VV		2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Medzisúččet		510,009		
	VV		Plocha ostení otvorových konštrukcií				
	VV		0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
	VV		0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
	VV		0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
	VV		0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
	VV		0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
	VV		0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
	VV		Medzisúččet		24,200		
	VV		Súččet		534,209		
	VV		534,209*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		560,919		
10	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	560,919	4,01	2 249,29
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery				
	VV		7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
	VV		9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
	VV		2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Medzisúččet		510,009		
	VV		Plocha ostení otvorových konštrukcií				
	VV		0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
	VV		0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
	VV		0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
	VV		0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
	VV		0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
	VV		0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
	VV		Medzisúččet		24,200		
	VV		Súččet		534,209		
	VV		v				
	VV		534,209*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		560,919		
11	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	102,002	24,72	2 521,49
	PP		Vonkajšia omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 20 mm				
	VV		Plocha obvodových stien				
	VV		7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
	VV		9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
	VV		2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Súččet		510,009		
	VV		510,009*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		102,002		
12	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	422,774	16,28	6 882,76
	PP		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm				
	VV		Plocha obvodových stien				
	VV		7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-1,450*2,050-1,450*2,250-7,540*0,300-3,150*0,300-21,850*0,800-7,150*2,500		94,403		
	VV		9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-10,120*2,700		44,096		
	VV		2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-16,900*0,300-(5,200*21,900/2)		172,338		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)-13,370*0,300		38,100		
	VV		Medzisúččet		381,900		
	VV		Plocha ostení otvorových konštrukcií				
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
	VV		0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
			VV 0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
			VV 0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
			VV Medzisúčtet		20,742		
			VV Súčet		402,642		
			VV 402,642*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		422,774		
13	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	138,145	41,28	5 702,63
	PP		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková				
			VV Plocha obvodových stien				
			VV 7,540*0,300+3,150*0,300+21,850*0,800+7,150*2,500-		38,067		
			VV 0,900*0,550				
			VV 10,120*2,700-0,900*2,020-0,900*0,550		25,011		
			VV 16,900*0,300+(5,200*21,900/2)-2*(0,900*0,550)		61,020		
			VV 13,370*0,300		4,011		
			VV Medzisúčtet		128,109		
			VV Plocha ostení otvorových konštrukcií				
			VV 0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
			VV 0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
			VV Medzisúčtet		3,458		
			VV Súčet		131,567		
			VV 131,567*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		138,145		
14	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	560,919	12,29	6 893,69
	PP		Potiahnutie vonkajších stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením				
			VV Plocha obvodových stien				
			VV 7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
			VV 3,150*3,390		10,679		
			VV 28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-		132,470		
			VV 1,450*2,250				
			VV 9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
			VV 2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-		233,358		
			VV 2*(0,900*0,550)				
			VV 12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
			VV Medzisúčtet		510,009		
			VV Plocha ostení otvorových konštrukcií				
			VV 0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		
			VV 0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
			VV 0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
			VV 0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
			VV 0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
			VV 0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
			VV 0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
			VV 0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
			VV Medzisúčtet		24,200		
			VV Súčet		534,209		
			VV 534,209*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		560,919		
15	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	175,916	82,32	14 481,41
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti (XPS / EPS) zatĺkacie kotvy hr. 160 mm				
			VV Plocha obvodových stien				
			VV 13,270*1,200		15,924		
			VV 7,470*1,300+4,600*2,600+24,900*1,300-0,550*0,900		53,546		
			VV 3,310*1,300+10,120*3,100-0,900*2,020-0,550*0,900		33,362		
			VV 33,470*1,200-		64,707		
			VV 2*(0,550*0,900)+3,180*3,100+((1,900*16,500)/2)				
			VV Súčet		167,539		
			VV 167,539*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		175,916		
16	K	625250744.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, zatĺkacie kotvy	m2	400,995	126,36	50 669,73
	PP		Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) zatĺkacie kotvy hr. 220 mm				
			VV Plocha obvodových stien				
			VV 7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
			VV 3,150*3,390		10,679		
			VV 28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-1,450*2,050-1,450*2,250-		94,403		
			VV 7,540*0,300-3,150*0,300-21,850*0,800-7,150*2,500				
			VV 9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-10,120*2,700		44,096		
			VV 2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-		172,338		
			VV 16,900*0,300-(5,200*21,900/2)				
			VV 12,950*2,990+(7,370*0,920/2)-13,370*0,300		38,100		
			VV Súčet		381,900		
			VV 381,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		400,995		
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	25,410	68,19	1 732,71
	PP		Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW) ostenia okien a dverí hr. 30 mm				
			VV Plocha ostení otvorových konštrukcií				
			VV 0,230*(4*(2*0,900+2*0,550))		2,668		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,160*(2*2,020+0,900)		0,790		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,500))		4,060		
	VV		0,290*(4*(2*2,000+2*1,400))		7,888		
	VV		0,290*(2*(2*2,000+2*1,400))		3,944		
	VV		0,290*(2*(2*0,850+2*1,150))		2,320		
	VV		0,220*(1,450+2*2,250)		1,309		
	VV		0,220*(1,450+2*2,050)		1,221		
	VV		Súčet		24,200		
	VV		24,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		25,410		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 415,17
18	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	402,210	8,85	3 559,56
	PP		Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby - zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov v miestnostiach, chodbách a schodiskách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie a vyčistenie iných zasklených a natieraných plôch a zariadení pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške podlaží nad 4 m				
19	K	953945321.S	Hliníkový soklový profil šírky 223 mm	m	103,330	20,94	2 163,73
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový soklový profil šírky 223 mm				
	VV		Dĺžka obvodových stien na vonkajšom líci				
	VV		7,590		7,590		
	VV		3,370		3,370		
	VV		29,180		29,180		
	VV		10,240		10,240		
	VV		36,550		36,550		
	VV		13,390		13,390		
	VV		Súčet		100,320		
	VV		100,32*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		103,330		
20	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	93,565	4,46	417,30
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou				
	VV		Dĺžka rohov ostiení otvorových konštrukcií				
	VV		4*(2*0,900+2*0,550)		11,600		
	VV		2*2,020+0,900		4,940		
	VV		2*(2*2,000+2*1,500)		14,000		
	VV		4*(2*2,000+2*1,400)		27,200		
	VV		2*(2*2,000+2*1,400)		13,600		
	VV		2*(2*0,850+2*1,150)		8,000		
	VV		1,450+2*2,250		5,950		
	VV		1,450+2*2,050		5,550		
	VV		Súčet		90,840		
	VV		90,84*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		93,565		
21	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	103,330	5,62	580,71
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s mriežkou				
	VV		Dĺžka obvodových stien na vonkajšom líci				
	VV		7,590		7,590		
	VV		3,370		3,370		
	VV		29,180		29,180		
	VV		10,240		10,240		
	VV		36,550		36,550		
	VV		13,390		13,390		
	VV		Súčet		100,320		
	VV		100,32*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		103,330		
22	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	71,626	6,55	469,15
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou začistovací				
	VV		Dĺžka rohov ostiení otvorových konštrukcií				
	VV		4*(0,900+2*0,550)		8,000		
	VV		2*2,020+0,900		4,940		
	VV		2*(2,000+2*1,500)		10,000		
	VV		4*(2,000+2*1,400)		19,200		
	VV		2*(2,000+2*1,400)		9,600		
	VV		2*(0,850+2*1,150)		6,300		
	VV		1,450+2*2,250		5,950		
	VV		1,450+2*2,050		5,550		
	VV		Súčet		69,540		
	VV		69,54*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		71,626		
23	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	21,939	6,23	136,68
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) parapetný profil s integrovanou sieťovinou				
	VV		Dĺžka parapetov otvorových konštrukcií				
	VV		4*0,900		3,600		
	VV		8*2,000		16,000		
	VV		2*0,850		1,700		
	VV		Súčet		21,300		
	VV		21,3*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		21,939		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	544,797	3,57	1 944,93
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
	VV		7,150*3,390		24,239		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000		144,800		
	VV		9,800*7,900		77,420		
	VV		2,600*36,110+(8,400*36,110/2)		245,548		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Súčet		544,797		
25	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 089,594	1,80	1 961,27
	PP		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m				
	VV		7,150*3,390		24,239		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000		144,800		
	VV		9,800*7,900		77,420		
	VV		2,600*36,110+(8,400*36,110/2)		245,548		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Súčet		544,797		
	VV		544,797*2 'Prepočítané koeficientom množstva		1 089,594		
26	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	544,797	2,37	1 291,17
	PP		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m				
	VV		7,150*3,390		24,239		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000		144,800		
	VV		9,800*7,900		77,420		
	VV		2,600*36,110+(8,400*36,110/2)		245,548		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Súčet		544,797		
27	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	34,789	2,75	95,67
	PP		Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí				
	VV		4*(0,90*0,550)		1,980		
	VV		2*(1,500*2,000)		6,000		
	VV		4*(2,000*1,400)		11,200		
	VV		2*(2,000*1,400)		5,600		
	VV		2*(0,850*1,150)		1,955		
	VV		0,900*2,020		1,818		
	VV		1,450*2,250		3,263		
	VV		1,450*2,050		2,973		
	VV		Súčet		34,789		
28	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	71,626	4,11	294,38
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) rohový profil s integrovanou sieťovinou flexibilný				
	VV		Dĺžka rohov ostení otvorových konštrukcií				
	VV		4*(0,900+2*0,550)		8,000		
	VV		2*2,020+0,900		4,940		
	VV		2*(2,000+2*1,500)		10,000		
	VV		4*(2,000+2*1,400)		19,200		
	VV		2*(2,000+2*1,400)		9,600		
	VV		2*(0,850+2*1,150)		6,300		
	VV		1,450+2*2,250		5,950		
	VV		1,450+2*2,050		5,550		
	VV		Súčet		69,540		
	VV		69,54*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		71,626		
29	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	71,626	6,28	449,81
	PP		Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný profil s integrovanou tkaninou APU				
	VV		Dĺžka rohov ostení otvorových konštrukcií				
	VV		4*(0,900+2*0,550)		8,000		
	VV		2*2,020+0,900		4,940		
	VV		2*(2,000+2*1,500)		10,000		
	VV		4*(2,000+2*1,400)		19,200		
	VV		2*(2,000+2*1,400)		9,600		
	VV		2*(0,850+2*1,150)		6,300		
	VV		1,450+2*2,250		5,950		
	VV		1,450+2*2,050		5,550		
	VV		Súčet		69,540		
	VV		69,54*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		71,626		
30	K	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	510,009	2,09	1 065,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových vonkajších priečelí jednoduchých, s výskriabaním škár s očistením muriva v rozsahu do 50 % -0,029 t				
	VV		7,150*3,390-2*(0,850*1,150)		22,284		
	VV		3,150*3,390		10,679		
	VV		28,960*5,000-2*(2,000*1,400)-0,900*0,550-1,450*2,050-1,450*2,250		132,470		
	VV		9,800*7,900-2*(2,000*1,500)-0,900*0,550-0,900*2,020		69,107		
	VV		2,600*36,110-4*(2,000*1,400)+(8,400*36,110/2)-2*(0,900*0,550)		233,358		
	VV		12,950*2,990+(7,370*0,920/2)		42,111		
	VV		Súčet		510,009		
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,581	18,33	322,26
	PP		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,581	18,55	326,13
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	439,525	0,56	246,13
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
	VV		17,581*25 'Prepočítané koeficientom množstva		439,525		
34	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,581	16,35	287,45
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
35	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,324	2,08	146,27
	VV		17,581*4 'Prepočítané koeficientom množstva		70,324		
36	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	95,41	190,82
	PP		Prenájom kontajnera 10 m3				
37	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	14,007	100,32	1 405,18
	PP		Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m				
38	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	14,007	4,33	60,65
	PP		Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy nad výšku 3,5 m k.d. i začatých 3,5 m				
D 99		Presun hmôt HSV				1 675,01	
39	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	60,623	27,63	1 675,01
	PP		Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m				
D PSV		Práce a dodávky PSV				8 665,77	
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 325,08	
40	K	711170150.S	Zvislá náhrada podkladného betónu	m2	156,237	15,51	2 423,24
	PP		Izolácie proti zemnej vlhkosti a beztlakovej vode nopovými fóliami zvislo vrstva ochranná, odvetrávacia a drenážna, výška nopy 8,0 mm, hr. fólie do 0,5 mm				
	VV		Plocha obvodových stien (sokla)				
	VV		13,270*1,500		19,905		
	VV		7,470*1,500+4,600*2,900+24,900*1,600-0,550*0,900		63,890		
	VV		3,310*1,600+10,120*1,250-0,900*2,020-0,550*0,900		15,633		
	VV		33,470*1,300-		56,809		
	VV		2*(0,550*0,900)+3,180*1,250+((1,250*16,500)/2)				
	VV		Súčet		156,237		
41	K	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií na perimetrických doskách	m	100,320	8,90	892,85
	PP		Izolácie proti zemnej vlhkosti a beztlakovej vode nopovými fóliami doplnky ukončujúci profil drenážnych fólií na perimetrických doskách				
	VV		Dĺžka obvodových stien na vonkajšom líci				
	VV		7,590		7,590		
	VV		3,370		3,370		
	VV		29,180		29,180		
	VV		10,240		10,240		
	VV		36,550		36,550		
	VV		13,390		13,390		
	VV		Súčet		100,320		
42	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,177	50,81	8,99
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m				
D 764		Konštrukcie klampiarske				5 340,69	
43	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	22,300	45,23	1 008,63
	PP		Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	764352811.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 250 mm	m	73,720	55,85	4 117,26
PP			Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvpapové polkruhové r.š. 250 mm				
45	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	36,000	1,08	38,88
PP			Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 30° 0,00009t				
46	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	73,720	1,34	98,78
PP			Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhových, rovných alebo oblúkových, so sklonom do 30° rš 250 mm 0,00280t				
47	K	764453872.S	Demontáž odpadového odsokku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	4,000	1,74	6,96
PP			Demontáž odpadových rúr alebo ich častí odsokkov, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm 0,00110t				
48	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	22,300	1,24	27,65
PP			Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t				
49	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	4,000	1,95	7,80
PP			Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien výtokových kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t				
50	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,293	74,10	21,71
PP			Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) kovy (vrátane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11)				
51	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	116,26	13,02
PP			Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m				

D M Práce a dodávky M 128,49

D 21-M Elektromontáže 128,49

52	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	13,800	3,85	53,13
PP			Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu drôt zvodový d 8-10 mm				
VV			4,200		4,200		
VV			6,900		6,900		
VV			2,700		2,700		
VV			Súčet		13,800		
53	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	10,000	4,49	44,90
PP			Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03				
54	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	13,800	1,41	19,46
PP			Demontáž - uzemňovacie vedenie FeZn vedenie na povrchu drôt zvodový d 8-10 mm -0,00063 t				
VV			4,200		4,200		
VV			6,900		6,900		
VV			2,700		2,700		
VV			Súčet		13,800		
55	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	10,000	1,05	10,50
PP			Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 - 0,00020 t				
56	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,520	0,33	0,50
PP			Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m				

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 075,92

57	K	960311001.S1	Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa alebo oprávneného projektanta pozemkových úprav (zameranie stavby)	hod	8,000	159,79	1 278,32
PP			Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa alebo oprávneného projektanta pozemkových úprav (zameranie stavby)				
58	K	960311007.S	Hodinová sadzba kancelárskej prípravy podkladov pre terénne práce, geodetické výpočty, príprava meračských náčrtov, zaobstaranie potrebných podkladov a vyjadrení, kompletizácia výsledných elaborátov Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) a pod.	hod	40,000	69,94	2 797,60
PP			Hodinová zúčtovacia sadzba kancelárskej prípravy podkladov pre terénne práce, geodetické výpočty, príprava meračských náčrtov, zaobstaranie potrebných podkladov a vyjadrení, kompletizácia výsledných elaborátov Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) a pod.				

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 575,00

D VRN03 Geodetické práce 2 255,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby, výškové merania	eur	800,000	0,95	760,00
PP		Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby výškové merania					
60	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného zhotovenia stavby	eur	1 300,000	1,15	1 495,00
PP		Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného zhotovenia stavby					
D		VRN06	Zariadenie staveniska	4 320,00			
61	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, oplatenie staveniska	eur	4 000,000	1,08	4 320,00
PP		Zariadenie staveniska prevádzkové oplatenie staveniska					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

02 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 495,20

DPH

Základ dane
56 495,20

Sadzba dane
23,00%

Výška dane
12 993,90

Cena s DPH

v EUR

69 489,10

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

02 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 495,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 320,31

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

616,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 704,28

PSV - Práce a dodávky PSV

54 174,89

764 - Konštrukcie klampiarske

930,50

766 - Konštrukcie stolárske

53 244,39

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

02 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 495,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 320,31

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

616,03

1	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	64,600	3,48	224,81
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

PP	Omietací profil osadený do špeciálnej malty, rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm						
VV	4*(0,900+2*0,550)				8,000		
VV	2*(0,850+2*1,150)				6,300		
VV	6*(2,000+2*1,400)				28,800		
VV	2*(2,000+2*1,500)				10,000		
VV	1,450+2*2,250				5,950		
VV	1,450+2*2,050				5,550		
VV	Súčet				64,600		

2	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	64,600	6,00	387,60
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PP	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom PCI (plastové) okenný profil s integrovanou tkaninou APU						
VV	4*(0,900+2*0,550)				8,000		
VV	2*(0,850+2*1,150)				6,300		
VV	6*(2,000+2*1,400)				28,800		
VV	2*(2,000+2*1,500)				10,000		
VV	1,450+2*2,250				5,950		
VV	1,450+2*2,050				5,550		
VV	Súčet				64,600		

3	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,131	27,63	3,62
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

PP	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 704,28

4	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	34,790	2,75	95,67
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PP	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí						
----	--	--	--	--	--	--	--

5	K	959991011.S	Výplň škár polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	140,000	0,49	68,60
---	---	-------------	--	---	---------	------	-------

PP	Výplň škár, dutín a prasklín polyuretánovou penou priemerného prierezu 5 cm2						
----	--	--	--	--	--	--	--

6	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	36,336	10,20	370,63
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP	Prisekanie (špicovanie) rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu - 0,057 t						
VV	Plocha ostení otvorových konštrukcií						
VV	0,400*(4*(2*0,900+2*0,550))				4,640		
VV	0,400*(2*2,020+0,900)				1,976		
VV	0,400*(2*(2*2,000+2*1,500))				5,600		
VV	0,400*(4*(2*2,000+2*1,400))				10,880		
VV	0,400*(2*(2*2,000+2*1,400))				5,440		
VV	0,400*(2*(2*0,850+2*1,150))				3,200		
VV	0,400*(1,450+2*2,250)				2,380		
VV	0,400*(1,450+2*2,050)				2,220		
VV	Súčet				36,336		

7	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	11,600	4,66	54,06
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PP	Vybúranie drevených okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t						
VV	4*(2*(0,550+0,900))				11,600		
VV	Súčet				11,600		

8	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,840	4,44	25,93
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

PP	Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,012 t						
VV	2*(0,900+2,020)				5,840		
VV	Súčet				5,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	62,800	7,49	470,37
	PP		Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t				
	VV		2*(2*(2,000+1,500))		14,000		
	VV		6*(2*(2,000+1,400))		40,800		
	VV		2*(2*(0,850+1,150))		8,000		
	VV		Súčet		62,800		
10	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,400	9,11	131,18
	PP		Vybúranie plastových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,01 t				
	VV		2*(1,450+2,250)		7,400		
	VV		2*(1,450+2,050)		7,000		
	VV		Súčet		14,400		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,846	19,18	54,59
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,150	0,63	44,82
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
	VV		2,846*25 'Prepočítané koeficientom množstva		71,150		
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,846	15,98	45,48
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
14	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,384	1,81	20,61
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
	VV		2,846*4 'Prepočítané koeficientom množstva		11,384		
15	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,846	113,26	322,34
	PP		Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) drevo, sklo a plasty (17 02) ostatné (O) (17 02 01, 02, 03)				

D PSV

Práce a dodávky PSV

54 174,89

D 764

Konštrukcie klampiarske

930,50

16	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	3,600	39,70	142,92
	PP		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 330 mm				
	VV		4*0,900		3,600		
17	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	17,700	43,63	772,25
	PP		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm				
	VV		8*2,000		16,000		
	VV		2*0,850		1,700		
	VV		Súčet		17,700		
18	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,350	1,64	15,33
	PP		Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				

D 766

Konštrukcie stolárske

53 244,39

19	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	74,400	20,88	1 553,47
	PP		Montáž okien hliníkových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou páskou 1 bm obvodu montáže				
	VV		4*(2*(0,900+0,550))		11,600		
	VV		2*(2*(2,000+1,500))		14,000		
	VV		6*(2*(2,000+1,400))		40,800		
	VV		2*(2*(0,850+1,150))		8,000		
	VV		Súčet		74,400		
20	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	74,400	2,60	193,44
	PP		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru				
	VV		4*(2*(0,900+0,550))		11,600		
	VV		2*(2*(2,000+1,500))		14,000		
	VV		6*(2*(2,000+1,400))		40,800		
	VV		2*(2*(0,850+1,150))		8,000		
	VV		Súčet		74,400		
21	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	74,400	2,75	204,60
	PP		Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru				
	VV		4*(2*(0,900+0,550))		11,600		
	VV		2*(2*(2,000+1,500))		14,000		
	VV		6*(2*(2,000+1,400))		40,800		
	VV		2*(2*(0,850+1,150))		8,000		
	VV		Súčet		74,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	553410091020.O1	Hliníkové okno, jednokridlové, sklopno-otváracé, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 550 x 900 mm	ks	4,000	785,72	3 142,88
	PP		Hliníkové okno, jednokridlové, sklopno-otváracé, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 550 x 900 mm				
23	M	553410091020.O2	Hliníkové okno, dvojkrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1500 x 2000 mm	ks	2,000	3 582,32	7 164,64
	PP		Hliníkové okno, dvojkrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1500 x 2000 mm				
24	M	553410091020.O3	Hliníkové okno, dvojkrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1400 x 2000 mm	ks	4,000	3 325,36	13 301,44
	PP		Hliníkové okno, dvojkrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1400 x 2000 mm				
25	M	553410091020.O4	Hliníkové okno, dvojkrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1400 x 2000 mm	ks	2,000	3 436,25	6 872,50
	PP		Hliníkové okno, dvojkrídlové, otváraco-sklopné, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1400 x 2000 mm				
26	M	553410091020.O5	Hliníkové okno, jednokridlové, sklopno-otváracé, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1150 x 850 mm	ks	2,000	1 574,12	3 148,24
	PP		Hliníkové okno, jednokridlové, sklopno-otváracé, izolačné trojsklo, farba antracit, rozmer 1150 x 850 mm				
27	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,240	22,32	451,76
	PP		Montáž hliníkových dverí vchodových s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou páskou 1 bm obvodu montáže				
	VV		2*(1,450+2,250)		7,400		
	VV		2*(1,450+2,050)		7,000		
	VV		2*(0,900+2,020)		5,840		
	VV		Súčet		20,240		
28	M	283290008200.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	20,240	2,59	52,42
	PP		Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru				
	VV		2*(1,450+2,250)		7,400		
	VV		2*(1,450+2,050)		7,000		
	VV		2*(0,900+2,020)		5,840		
	VV		Súčet		20,240		
29	M	283290008800.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	20,240	2,75	55,66
	PP		Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 100 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru				
	VV		2*(1,450+2,250)		7,400		
	VV		2*(1,450+2,050)		7,000		
	VV		2*(0,900+2,020)		5,840		
	VV		Súčet		20,240		
30	M	553410097020.D1	Vchodové dvere hliníkové, jednokridlové, čiastočne presklené, otváracé, zasklenie izolačným trojskлом, rozmer 900 x 2020 mm	ks	1,000	3 554,21	3 554,21
	PP		Vchodové dvere hliníkové, jednokridlové, čiastočne presklené, otváracé, zasklenie izolačným trojskлом, rozmer 900 x 2020 mm				
31	M	553410097020.D2	Vchodové dvere hliníkové, jednokridlové s bočným svetlíkom, presklené, otváracé, bočný svetlík - otváracý, zasklenie izolačným trojskлом, rozmer 1450 x 2250 mm	ks	1,000	5 593,21	5 593,21
	PP		Vchodové dvere hliníkové, jednokridlové s bočným svetlíkom, presklené, otváracé, bočný svetlík - otváracý, zasklenie izolačným trojskлом, rozmer 1450 x 2250 mm				
32	M	553410097020.D3	Vchodové dvere hliníkové, jednokridlové s bočným svetlíkom, presklené, otváracé, bočný svetlík - otváracý, zasklenie izolačným trojskлом, rozmer 1450 x 2050 mm	ks	1,000	5 114,57	5 114,57
	PP		Vchodové dvere hliníkové, jednokridlové s bočným svetlíkom, presklené, otváracé, bočný svetlík - otváracý, zasklenie izolačným trojskлом, rozmer 1450 x 2050 mm				
33	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	15,84	95,04
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm				
	VV		6		6,000		
34	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	27,30	218,40
	PP		Montáž parapetných dosiek plastových, šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm				
	VV		8		8,000		
35	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	21,300	23,71	505,02
	PP		Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		4*0,900		3,600		
	VV		2*0,850		1,700		
	VV		8*2,000		16,000		
	VV		Súčet		21,300		
36	K	767649192.S	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač podlahový	ks	2,000	12,68	25,36
	PP		Montáž kovania doplnkov samozatvárač podlahový				
37	M	549170000300.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	2,000	343,36	686,72
	PP		Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm				
38	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	26,740	7,14	190,92
	PP		Montáž siete proti hmyzu na okno pevnej úchytkami na tesnenie				
39	M	553420000010.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba orech	m2	26,740	41,12	1 099,55
	PP		Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba orech				
40	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,361	56,33	20,34
	PP		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

03 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 545,15

DPH

Základ dane
125 545,15

Sadzba dane
23,00%

Výška dane
28 875,38

Cena s DPH

v EUR

154 420,53

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

03 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

125 545,15

HSV - Práce a dodávky HSV

5 804,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 804,40

PSV - Práce a dodávky PSV

117 090,75

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 523,91

713 - Izolácie tepelné

36 499,20

762 - Konštrukcie tesárske

1 225,55

763 - Konštrukcie - drevostavby

27 581,08

783 - Nátery

49 261,01

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 650,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 650,00

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: 03 - Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa

Miesto: Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125 Dátum: 20. 8. 2026
Objednávateľ: Obec Roškovce Projektant: RAMARCH s.r.o.
Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o. Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 125 545,15

D HSV Práce a dodávky HSV 5 804,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 804,40

1	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	364,746	3,57	1 302,14
PP Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m							
VV 9,800*35,210					345,058		
VV 3,150*6,250					19,688		
VV Súčet					364,746		
2	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	364,746	2,37	864,45
PP Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m							
VV 9,800*35,210					345,058		
VV 3,150*6,250					19,688		
VV Súčet					364,746		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,479	21,37	373,53
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km							
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,479	0,78	13,63
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km							
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,479	16,70	291,90
PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m							
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,479	2,19	38,28
PP Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m							
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	17,479	113,26	1 979,67
PP Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) drevo, sklo a plasty (17 02) ostatné (O) (17 02 01, 02, 03)							
8	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	9,378	100,32	940,80
PP Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m							

D PSV Práce a dodávky PSV 117 090,75

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 523,91

9	K	712290010.S1	Zhotovenie parozábrany pre stropy	m2	364,746	1,41	514,29
PP Zhotovenie parozábrany na strechách plochých do 10°							
VV 9,800*35,210					345,058		
VV 3,150*6,250					19,688		
VV Súčet					364,746		
10	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	393,926	4,02	1 583,58
PP Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)							
VV 364,746*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva					393,926		
11	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	364,746	1,16	423,11
PP Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° jednovrstvovej -0,00600t							
VV 9,800*35,210					345,058		
VV 3,150*6,250					19,688		
VV Súčet					364,746		
12	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	41,21	2,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m							
D		713	Izolácie tepelné	36 499,20			
13	K	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	364,746	1,72	627,36
PP			Odstránenie tepelnej izolácie bežných stavebných konštr. stropov kladenej voľne z vláknit. mat. hr. do 10 cm -0,00192t				
VV			9,800*35,210		345,058		
VV			3,150*6,250		19,688		
VV			Súčet		364,746		
14	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	364,746	7,19	2 622,52
PP			Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov rovných minerálnou vlnou spodkom úprava viazacím drôtom				
VV			9,800*35,210		345,058		
VV			3,150*6,250		19,688		
VV			Súčet		364,746		
15	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	765,967	42,73	32 729,77
PP			Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky				
VV			9,800*35,210		345,058		
VV			3,150*6,250		19,688		
VV			Súčet		364,746		
VV			364,746*2,1 'Prepočítané koeficientom množstva		765,967		
16	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	9,301	55,86	519,55
PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m							
D		762	Konštrukcie tesárske	1 225,55			
17	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	364,746	3,36	1 225,55
PP			Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou - 0,040 t				
VV			9,800*35,210		345,058		
VV			3,150*6,250		19,688		
VV			Súčet		364,746		
D		763	Konštrukcie - drevostavby	27 581,08			
18	K	763134540.S	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná	m2	364,746	54,84	20 002,67
PP			Montáž podhľadov z minerálnych kaziet konštrukcia viditeľná 600x600 mm				
VV			9,800*35,210		345,058		
VV			3,150*6,250		19,688		
VV			Súčet		364,746		
19	M	631480000600.S	Kazeta stropná minerálna, hr. 15 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou	m2	382,983	19,39	7 426,04
PP			Kazeta stropná minerálna, hr. 15 mm, šxl 600x600 mm s ostrou hranou				
VV			364,746*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		382,983		
20	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,886	80,79	152,37
PP Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) do 7 m							
D		783	Nátery	49 261,01			
21	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	434,056	11,06	4 800,66
PP			Očistenie plôch tlakovou vodou				
VV			2*(36,710*5,400)		396,468		
VV			4,850*7,750		37,588		
VV			Súčet		434,056		
22	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	434,056	14,30	6 207,00
PP			Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami				
VV			2*(36,710*5,400)		396,468		
VV			4,850*7,750		37,588		
VV			Súčet		434,056		
23	K	783120321.S	Syntetický náter - M42 na pozinkovaný plech, štvorvrstvový, s maskou	m2	868,112	34,09	29 593,94
PP			Syntetický náter-systém na pozinkované plechy. štvorvrstvové s použitím ochranných masiek s filtrom				
P			Poznámka k položke: V dvoch vrstvách				
VV			2*(36,710*5,400)		396,468		
VV			4,850*7,750		37,588		
VV			Súčet		434,056		
VV			434,056*2 'Prepočítané koeficientom množstva		868,112		
24	K	783293112.R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou, biele dvojnásobné	m2	868,112	7,62	6 615,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Náter kovových konštrukcií antikoróznou farbou riediteľnou vodou biely dvojnásobný				
	P		Poznámka k položke: V dvoch vrstvách				
	VV		2*(36,710*5,400)		396,468		
	VV		4,850*7,750		37,588		
	VV		Súčet		434,056		
	VV		434,056*2 'Prepočítané koeficientom množstva		868,112		
25	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	434,056	4,71	2 044,40
	PP		Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami				
	VV		2*(36,710*5,400)		396,468		
	VV		4,850*7,750		37,588		
	VV		Súčet		434,056		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 650,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				2 650,00
26	K	000600021.R	Zariadenie staveniska	eur	2 500,000	1,06	2 650,00
	PP		Zariadenie staveniska prevádzkové oplatenie staveniska				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

**04 - Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla,
ochladzovanie a cirkuláciu**

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 468,39

DPH

Základ dane

85 468,39

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

19 657,73

Cena s DPH

v EUR

105 126,12

Projektant

RAMARCH s.r.o.

Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: 04 - Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	85 468,39
HSV - Práce a dodávky HSV	3 496,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 944,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	552,02
PSV - Práce a dodávky PSV	75 964,61
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	75 964,61
M - Práce a dodávky M	6 006,96
21-M - Elektromontáže	6 006,96

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

04 - Aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 468,39

1	K	612460292.S1	Stavebné vyspravky	hod	40,000	73,62	2 944,80
2	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	8,000	30,45	243,60
3	K	971036015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	45,000	1,63	73,35
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,766	20,39	36,01
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,766	0,60	1,06
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,766	17,61	31,10
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,766	1,66	2,93
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,766	92,85	163,97
9	K	001000031101	Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378	ks	4,000	317,76	1 271,04
10	K	210452203.S1	Montáž a zapojenie regulácie Multiwarm	ks	3,000	44,72	134,16
11	M	374350001521.S1	Centrálny panel s dotykovou obrazovkou M-V-CC-T255-G Multiwarm	ks	1,000	1 946,26	1 946,26
12	M	374350001522.S1	Násenný káblový ovládač - M-RF-CW2-L-G Multiwarm	ks	2,000	335,76	671,52
13	K	280014578eli	Komunikačné a silové pripojenie klimatizačných jednotiek	ks	1,000	5 123,52	5 123,52
14	K	721175000.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	m	18,000	4,65	83,70
15	M	286120017010.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 50 m	m	18,000	0,87	15,66
16	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	40,000	5,73	229,20
17	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m	m	40,000	1,18	47,20
18	K	722270176.S	Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav	ks	10,000	80,56	805,60
19	M	429520011100.S1	Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadieko kondenzátu Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326	ks	10,000	186,29	1 862,90
20	M	429520011000.S1	Silentblok AV201	ks	4,000	27,78	111,12
21	K	769011045.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 200	ks	2,000	22,79	45,58
22	M	429110005400.S	Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, snímač vlhkosti, max. prietok od 120 do 239 m3/h	ks	2,000	193,11	386,22
23	K	769021003.S1	Montáž spiro potrubia DN 120-140	m	7,000	5,51	38,57
24	M	429810000300.S1	Potrubie kruhové spiro DN 120, dĺžka 1000 mm	m	7,000	4,32	30,24
25	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	10,34	10,34
26	M	429850007800.S1	Koleno 90° DN 120 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	6,26	12,52
27	K	769021334.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000	2,97	17,82
28	M	429850012800.S1	Spojka DN 120 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	1,48	8,88
29	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000	9,77	9,77
30	M	429850010500.S1	T-kus DN 120 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	7,99	7,99
31	K	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	1,000	11,17	11,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	429710064200.S 1	Klapka spätná, tesná protipachová d 120 mm	ks	1,000	38,79	38,79
33	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	6,61	6,61
34	M	429720042600.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 200x200 mm	ks	1,000	79,30	79,30
35	K	769051504.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 400 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	8,000	64,18	513,44
36	M	429530032850.S 1	Decentrálna rekuperačná jednotka Siegenia AEROMAT VT WRG PLUS 2 000 x 450 x 100 mm	ks	8,000	3 147,38	25 179,04
37	K	769060010.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 65 m3	ks	2,000	139,91	279,82
38	M	429520000800.1	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Multiwarm MKEGM 265 ZAL	ks	2,000	727,84	1 455,68
39	K	769060055.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 90 m3	ks	8,000	134,14	1 073,12
40	M	429520003600.S 1	Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová Multiwarm MTFGM 351 ZL	ks	8,000	1 526,51	12 212,08
41	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	2,000	338,36	676,72
42	M	429550000010.S 1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, min.2-max.4 vnútorné jendnotky, Multiwarm multisplit MCKGM 822 Z4	ks	2,000	2 852,93	5 705,86
43	K	769060235.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky)	ks	2,000	345,62	691,24
44	M	429550000040.S 1	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, min.2-max.5 vnútorné jendnotky, Multiwarm multisplit MCKGM 1202 Z5	ks	2,000	3 616,82	7 233,64
45	K	769060385.S1	Doplnenie chladiva R32, vákuovanie dusíkom	ks	4,000	226,72	906,88
46	M	429520000822.S 1	Chladivo klimatizácie R32	kg	6,000	91,13	546,78
47	K	769060530.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	98,000	13,01	1 274,98
48	M	196350002200.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	m	98,000	5,72	560,56
49	K	769060535.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")	m	98,000	14,19	1 390,62
50	M	196350002300.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku	m	98,000	8,38	821,24
51	K	769071006.S	Montáž konzoly šírky 363-500 mm	ks	4,000	11,77	47,08
52	M	429750000300.S 1	Montážna konzola 550x490, z galvanizovaného pozink. plechu, do 200 kg MS119	ks	4,000	51,33	205,32
53	K	HZS000214.311	Uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisom	hod	14,000	61,21	856,94
54	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	725,625	1,83	1 327,89
55	K	210110092.S1	Regulácia a nastavenie rekuperačných jednotiek	ks	8,000	361,06	2 888,48
56	K	210150011.S1	Elektromontáž rekuperačných jednotiek	ks	8,000	389,81	3 118,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

**05 - Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných
tieniach prvkov za účelom zníženia**

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 839,57

DPH

Základ dane
18 839,57

Sadzbá dane
23,00%

Výška dane
4 333,10

Cena s DPH

v EUR

23 172,67

Projektant

Spracovateľ

RAMARCH s.r.o.

Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **05 - Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia**

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 839,57
HSV - Práce a dodávky HSV	3 499,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 499,11
PSV - Práce a dodávky PSV	12 192,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 192,40
M - Práce a dodávky M	2 110,86
21-M - Elektromontáže	2 110,86
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 037,20

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

**05 - Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných
tieniacych prvkov za účelom zníženia**

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 839,57

1	K	3171651132.P	Podomietkový žalúziový kastlík z purenit, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	582,83	3 496,98
2	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,077	27,63	2,13
3	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	6,000	58,71	352,26
4	M	611530033700.Z 1	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2000x1680 mm	ks	4,000	1 532,77	6 131,08
5	M	611530033700.Z 2	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2000x1780 mm	ks	2,000	1 601,10	3 202,20
6	M	611530026800.Z 2	Podomietový box vonkajších žalúzií	ks	6,000	214,17	1 285,02
7	M	611530026800.Z 3	Vodiace lišty vonkajších žalúzií	ks	12,000	76,78	921,36
8	M	553430003500.Z 1	Konzola pre upevnenie žalúzií	ks	6,000	19,67	118,02
9	M	553810001010.Z 1	Montážny U profil (žalúzií)	m	12,000	10,56	126,72
10	M	553630000500.Z 1	Zaomietacia lišta (žalúzií)	m	12,000	0,86	10,32
11	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,588	77,25	45,42
12	K	210150011.S2	Elektromontáž vonkajších žalúzií	ks	6,000	351,81	2 110,86
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	25,93	1 037,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

**06 - Sanácia vlhkosti obvodových stien spojená so zachytávaním
dažďových vôd**

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 738,99

DPH

Základ dane

33 738,99

Sadzbda dane

23,00%

Výška dane

7 759,97

Cena s DPH

v EUR

41 498,96

Projektant

RAMARCH s.r.o.

Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: 06 - Sanácia vlhkosti obvodových stien spojená so zachytávaním dažďových vôd

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	33 738,99
HSV - Práce a dodávky HSV	21 383,00
1 - Zemné práce	13 205,98
2 - Zakladanie	8 177,02
TSP - Triedenie podľa TSP	11 093,99
22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách	2 133,29
27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovod., produkt. a rozvod. med. plyno	8 960,70
99 - Presun hmôt HSV	3 541,01
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 262,00

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

06 - Sanácia vlhkosti obvodových stien spojená so zachytávaním dažďových vôd

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 738,99

1	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	14,834	100,42	1 489,63
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	14,834	19,38	287,48
3	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	60,020	138,92	8 337,98
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	60,020	29,10	1 746,58
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	74,854	2,61	195,37
6	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	74,854	8,09	605,57
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	74,854	0,98	73,36
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	9,895	47,50	470,01
9	K	211561121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-8 mm	m3	2,967	87,44	259,43
10	K	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	266,760	3,27	872,31
11	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	288,101	2,50	720,25
12	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	63,021	90,92	5 729,87
13	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	113,020	1,57	177,44
14	M	286110016460.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, SN4, s geotextíliou	m	118,671	3,52	417,72
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	102,920	11,94	1 228,86
16	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	106,090	3,79	402,08
17	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	3,242	154,95	502,35
18	K	894810000.1	Montáž plastovej filtračnej šachty priemeru 470 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	45,07	45,07
19	M	286610032100.1	Filtračná šachta, plastová (v mieste poklopu) pripojenie DN100/110	ks	1,000	308,59	308,59
20	K	895970007.S	Montáž bočnej dosky k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	24,000	1,31	31,44
21	M	286650001218.S	Bočná doska pre variabilný vsakovací box 1200 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	24,000	43,98	1 055,52
22	K	895970008.S	Montáž dna k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	8,000	1,78	14,24
23	M	286650001224.S	Dno uzavreté pre variabilný vsakovací box 1200x600x70 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	8,000	59,11	472,88
24	K	895970010.1	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	7,258	34,68	251,71
25	M	286650001215.S 1	Vsakovací blok 1200x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	24,000	135,01	3 240,24
26	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	128,158	27,63	3 541,01
27	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	31,55	1 262,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

07 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Rošovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 995,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	93 995,82	23,00%	21 619,04

Cena s DPH

v EUR

115 614,86

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **07 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov**

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	93 995,82
HSV - Práce a dodávky HSV	12 847,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 612,47
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	235,33
M - Práce a dodávky M	62 362,32
21-M - Elektromontáže	62 362,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 560,09
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	17 225,61

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

07 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 995,82

1	K	9730312256	Prieraz cez stenu pre káblovú trasu	ks	64,000	6,09	389,76
2	K	973031324.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	79,000	9,21	727,59
3	K	974032831.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	1 425,000	7,75	11 043,75
4	K	HZS001118	Odvoz vybúraných sutí na skládku do 20 km	eur	1,000	451,37	451,37
5	M	CS	Central stop vrátane hlavnej cievky vypínania	ks	1,000	196,59	196,59
6	K	210110066.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, Central STOP	ks	1,000	38,74	38,74
7	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	600,000	2,19	1 314,00
8	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	600,000	2,61	1 566,00
9	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	550,000	2,49	1 369,50
10	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	550,000	2,66	1 463,00
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	51,000	2,68	136,68
12	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	51,000	1,39	70,89
13	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	28,000	14,25	399,00
14	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	28,000	6,39	178,92
15	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 8, do muriva	ks	348,000	1,82	633,36
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 až 6	ks	12,000	4,19	50,28
17	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1S až 6	ks	12,000	10,85	130,20
18	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	12,000	1,37	16,44
19	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	12,000	1,80	21,60
20	M	345520000490.S .1	Zásuvka dvojnásobná zapustená, IP20	ks	40,000	14,02	560,80
21	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná	ks	1,000	13,69	13,69
22	K	210111023.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 20, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	40,000	11,94	477,60
23	M	345520000490.S .1.1	Zásuvka Jednónásobná zapustená, IP20	ks	1,000	10,71	10,71
24	K	210111023.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 20, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	1,000	11,94	11,94
25	M	345520000490.S .1.2	Zásuvka Jednónásobná zapustená, IP44	ks	2,000	24,29	48,58
26	K	210111023.S.1	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	2,000	15,68	31,36
27	M	345540008950.S	Zásuvka nástenná priemyslová IPG 1653, 3P + N + PE - 400V, 16A	ks	1,000	20,59	20,59
28	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	11,91	11,91
29	M	345320003610.S	Sporáková prípojka p.o. 11 biela/ biela Spínač stláčací	ks	1,000	102,51	102,51
30	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	53,30	53,30
31	M	RH1	Montáž, vyzbrojenie a osadenie rozvádzača RH v zmysle PD	ks	1,000	9 155,36	9 155,36
32	M	SV-A	EX ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW+CW	ks	3,000	148,09	444,27
33	M	SV-B	IVY14, 34W/840, 1200x300, UGR<19	ks	8,000	252,07	2 016,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	SV-C	TAK ALICE 120 NOA 29W/840 50D UGR19 80° BLACK 4290 lm, vrátane NOA lišty 7 DALI, stmievanie Casambi senzor, vrátane programovania	ks	26,000	583,36	15 167,36
35	M	SV-E	LEDV XD SLIM IP65, 34W	ks	22,000	200,68	4 414,96
36	M	SV-F	SS ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW+CW	ks	12,000	135,55	1 626,60
37	M	SV-H	Nástenné svietidlo IP65	ks	3,000	268,36	805,08
38	M	348150000500	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3W, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	13,000	127,35	1 655,55
39	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30/4 [0,95kg/m]	kg	65,000	6,21	403,65
40	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	44,000	14,55	640,20
41	M	3549012A00	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17- 1, klinec, s hmoždinkou	ks	18,000	8,98	161,64
42	M	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, (140x100x77)mm	ks	65,000	2,66	172,90
43	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	ks	22,000	1,72	37,84
44	M	3549050O60	Zavádzacia tyč FeZn 16/10 (PVC) 1,5 m	ks	12,000	52,91	634,92
45	M	3549071A02	Štítok označovací StSt na zvody	ks	4,000	2,22	8,88
46	K	210201085.S	Zapojenie Led svietidla stropného do 40W IP20	ks	87,000	11,91	1 036,17
47	K	210201913.S	Montáž svietidla	ks	87,000	24,87	2 163,69
48	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	39,47	78,94
49	K	210222303.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-16 mm2, pre vonkajšie práce	m	680,000	2,75	1 870,00
50	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	70,000	0,87	60,90
51	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	280,000	3,08	862,40
52	M	341110012600.S	Vodič medený H07V-U 25 mm2	m	22,000	5,87	129,14
53	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 450,000	1,41	2 044,50
54	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 450,000	0,77	1 116,50
55	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	880,000	1,60	1 408,00
56	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	880,000	1,18	1 038,40
57	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	260,000	1,58	410,80
58	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	260,000	1,38	358,80
59	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	155,000	1,97	305,35
60	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	155,000	1,74	269,70
61	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	260,000	2,39	621,40
62	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	260,000	3,59	933,40
63	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	90,000	2,98	268,20
64	M	341110002101.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	90,000	4,99	449,10
65	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	44,000	3,94	173,36
66	M	341110002102.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	44,000	15,29	672,76
67	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	ks	2,000	26,09	52,18
68	K	HZS000111.S.1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - oprava omietok a obkladov	sub	1,000	1 560,09	1 560,09
69	K	DP	Demontáž a odpojenie existujúcej elektroinštalácie	ks	1,000	1 585,76	1 585,76
70	K	DP.1	Demontáž a odpojenie bleskozvodu	kpl	40,000	21,37	854,80
71	K	DP.2	Vytýčenie PIS pre bleskozvod	ks	1,000	604,91	604,91
72	K	DP.3	Montáž Bleskozvod	ks	1,000	821,41	821,41
73	K	DP.4	OP a OS elektroinštalácia	ks	1,000	708,49	708,49
74	K	DP.5	OP a OS zachytavacia sústava - bleskozvod	ks	1,000	5 119,45	5 119,45
75	K	HZS001111	Demontáž a odpojenie existujúceho HR	hod	16,000	20,29	324,64
76	K	HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	hod	22,000	20,35	447,70
77	K	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	20,000	20,04	400,80
78	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	493,685	6,21	3 065,78
79	K	NN	Zmena napájania rozvádzača NN podľa PD	ks	1,000	2 006,12	2 006,12
80	K	PM	Podružný materiál	%	0,059	21 792,42	1 285,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

08 - Modernizácia zdroja tepla vykurovacieho systému

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 287,87

DPH

Základ dane
75 287,87

Sadzba dane
23,00%

Výška dane
17 316,21

Cena s DPH

v EUR

92 604,08

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

08 - Modernizácia zdroja tepla vykurovacieho systému

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

75 287,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 745,79

1 - Zemné práce

128,50

2 - Zakladanie

482,06

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 103,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31,44

713 - Izolácie tepelné

1 061,54

PSV - Práce a dodávky PSV

64 777,40

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

769,64

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

13 104,48

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

47 717,39

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 408,99

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

843,42

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

729,33

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

204,15

M - Práce a dodávky M

3 761,22

23-M - Montáže potrubia

679,99

95-M - Revízie

3 081,23

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 860,75

OST - Ostatné

2 081,17

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

08 - Modernizácia zdroja tepla vykurovacieho systému

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 287,87

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500	65,87	98,81
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1,500	1,96	2,94
3	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,500	17,83	26,75
4	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32 mm	m3	1,500	85,72	128,58
5	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,000	158,29	158,29
6	K	274361221.S	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,095	2 054,58	195,19
7	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0,500	247,25	123,63
8	M	595120000300	<i>Tvárnica debniaca šxlxv 250x500x250 mm</i>	ks	8,000	2,22	17,76
9	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	6,000	17,73	106,38
10	M	553510021900.S	<i>Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách</i>	ks	6,000	8,26	49,56
11	M	553510009900.S	<i>Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,50 m, ZN+PVC, výplň jokel 20x20 mm</i>	ks	1,000	472,70	472,70
12	M	313290003500.S	<i>Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu</i>	ks	1,000	124,37	124,37
13	M	553510009600.S	<i>Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom</i>	ks	12,000	2,66	31,92
14	M	156150000100.S	<i>Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m</i>	ks	1,000	5,93	5,93
15	K	612481119.S	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,500	10,45	36,58
16	K	767423123.S	Montáž oplechovanie betonových základov	m	2,000	67,48	134,96
17	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	2,000	15,72	31,44
18	K	713412111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 15	m	5,000	4,46	22,30
19	M	283310030000.S	<i>Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 21 mm, hr. 20 mm</i>	m	5,000	3,50	17,50
20	K	713412112.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20	m	10,000	5,32	53,20
21	M	283310030800.S	<i>Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm</i>	m	10,000	3,87	38,70
22	K	713412114.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 32	m	20,000	5,08	101,60
23	M	283310032600.S	<i>Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 42 mm, hr. 30 mm</i>	m	20,000	6,47	129,40
24	M	6314152710PAS KA	<i>AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov</i>	ks	3,000	50,58	151,74
25	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,46	89,20
26	M	azf1363	<i>Armaflex HT 13x12 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell</i>	m	10,000	6,44	64,40
27	M	azf1389	<i>Armaflex HT 25x18 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell</i>	m	10,000	22,02	220,20
28	M	2832000500af	<i>Armacell Armaflex AC-TAPE/50 tepelno izolačná páska samolepiaca zo syntetického kaučuku, šírka 50 mm, hr. 3 mm</i>	ks	1,000	53,27	53,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol186	<i>Pevná hliníková samolepiaca fólia celková hrúbka 0,23mm, plošná hmotnosť 258g/m2, pevnosť v ťahu min.30 Mpa pracovná teplota -17°C až +82°C</i>	m2	2,000	53,89	107,78
30	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,002	1,14	11,40
31	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,679	0,46	0,77
32	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,679	0,05	0,08
33	K	721172011.S	Potrúbie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	10,000	23,25	232,50
34	M	286140037400	<i>HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE</i>	ks	10,000	1,99	19,90
35	K	721175006.S	Montáž potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	10,000	5,41	54,10
36	M	5511873470	<i>Prípojovacie matice pre nerezové vlnovcové rúrky, 20 mm 1", matice + tesnenie</i>	ks	6,000	8,62	51,72
37	M	141310101050	<i>Rúra vlnovcová ohybná nerezová d 20 mm, rozmer matice 1", dl. 10 m,</i>	ks	1,000	403,79	403,79
38	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,553	1,01	7,63
39	K	731111030.S	Montáž kotla liatinového na tuhé palivo automatického výkon do 25 kW	ks	1,000	345,92	345,92
40	M	389610007600.S	<i>Snímač teploty káblový, kábel 6 m, rozsah 0 až 95 °C, montáž do ochranného puzdra</i>	ks	1,000	17,47	17,47
41	M	48411000345012.S	<i>Splyňovací kotol na tuhé palivo kombinovaný na pelety, výkon 25 kW, na drevo a brikety a pelety, vrátane horáka na peletky, spĺňa kritériá najvyššej triedy EN303-5</i>	ks	1,000	4 357,41	4 357,41
42	M	484820002800.S	<i>Ventil termický, vypúšťací so zdvojeným teplotným snímačom pre liatinový, nízkotlaký kotol na tuhé palivá</i>	ks	1,000	136,99	136,99
43	K	73111104012.S	Montáž príslušenstva kotla automatického na pelety výkon do 26 kW	ks	1,000	403,90	403,90
44	M	48411000350012.S	<i>Príslušenstvo-zásobník pre 300 kg peliet</i>	set	1,000	3 576,28	3 576,28
45	K	731200815.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	58,12	58,12
46	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	99,77	299,31
47	M	1	<i>Laddomat</i>	ks	1,000	958,54	958,54
48	M	484810005900.S	<i>Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW</i>	sada	2,000	874,45	1 748,90
49	M	484120021400.S	<i>Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50</i>	ks	3,000	192,52	577,56
50	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	13,12	13,12
51	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,306	254,02	77,73
52	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	105,381	3,86	406,77
53	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	105,381	1,15	121,19
54	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	105,381	0,05	5,27
55	K	4100ELTč	Ovládanie tepelného čerpadla, ovládanie tepelných zón, nastavenie časových harmonogramov	ks	1,000	19 584,91	19 584,91
56	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	30,71	30,71
57	M	484810008100.S	<i>Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou</i>	ks	1,000	446,77	446,77
58	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	22,55	22,55
59	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	5,18	5,18
60	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	1,000	715,00	715,00
61	M	484630006300.S 1	<i>Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč</i>	ks	1,000	64,48	64,48
62	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	10,23	10,23
63	M	484630006300.S	<i>Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l</i>	ks	1,000	78,99	78,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	41,17	82,34
65	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	16,59	16,59
66	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 4/1,5 bar	ks	1,000	130,74	130,74
67	K	732331921.S1	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10 bar/60st.C, montáž,	súb.	1,000	527,88	527,88
68	M	681350012	Kompaktné automatické doplňovacie zariadenie vhodné pre sústavy s tlakovou expanznou nádobou podľa DIN 1988 a DIN EN 1717	ks	1,000	1 689,70	1 689,70
69	M	7945680	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia	ks	1,000	240,81	240,81
70	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	10,26	10,26
71	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 352,82	2 352,82
72	M	77261752514Q9	Splitové (vnútorná+vonkajšia jednotka prepojená chladivovým potrubím) tepelné čerpadlo vzduch/voda WOYK140MQL - WSEK140MQ9 - vstavaná elektrická bivalencia 9kW, koaxiálny výmenník, výkon A7/W35 17,82 kW, max. 3bar, max. vykurovanie 60°C	ks	1,000	17 014,36	17 014,36
73	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu	ks	1,000	978,36	978,36
74	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	1,000	319,18	319,18
75	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	215,20	215,20
76	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	178,16	178,16
77	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	10,31	10,31
78	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	47,32	47,32
79	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	88,20	88,20
80	M	484120041900	Snímač príložený NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	2,000	77,88	155,76
81	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	162,74	162,74
82	M	7726198.2	Gumená antivibračná podložka	ks	4,000	83,68	334,72
83	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,321	91,83	29,48
84	K	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	75,80	75,80
85	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 588,97	1 588,97
86	M	5511862000.2	Ostatné prepj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	141,99	141,99
87	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	206,111	1,23	253,52
88	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	206,111	0,49	100,99
89	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	206,111	0,06	12,37
90	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	5,000	21,23	106,15
91	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	10,000	26,41	264,10
92	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,000	33,20	664,00
93	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	35,000	0,74	25,90
94	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	1,09	21,80
95	K	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	10,000	7,48	74,80
96	M	65465612	Měď chladiřenská 3/8"(9,52x0,7mm)	m	10,000	5,20	52,00
97	K	769060515.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 16 mm (5/8"x1,0)	m	10,000	7,23	72,30
98	M	65466712	Měď chladiřenská 5/8" (15,87x1mm)	m	10,000	11,73	117,30
99	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,021	1,39	6,98
100	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	5,021	0,67	3,36
101	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	5,021	0,06	0,30
102	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68
103	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	11,49	22,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	734240010.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	7,31	14,62
105	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	23,11	46,22
106	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	2,000	4,84	9,68
107	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	2,000	9,97	19,94
108	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	3,000	7,44	22,32
109	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	3,000	23,16	69,48
110	K	734270015.S	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	10,000	7,94	79,40
111	M	551260001000.S	Posúvač 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	10,000	31,78	317,80
112	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	9,79	19,58
113	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,80	6,80
114	M	ZK04656	odkalovač s izoláciou 1"	ks	1,000	201,99	201,99
115	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,012	0,24	1,92
116	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	8,012	0,44	3,53
117	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,012	0,06	0,48
118	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	32,000	7,12	227,84
119	M	286710016600.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4"	ks	6,000	0,58	3,48
120	M	286710016700.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"	ks	10,000	0,43	4,30
121	M	286710016800.S	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 5/4"	ks	10,000	1,07	10,70
122	M	369607	Kotviace a závesné prvky, konzoly, T-konzoly	ks	1,000	476,97	476,97
123	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,555	0,80	6,04
124	K	769036003.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	11,01	22,02
125	M	429720045900.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 315x315 mm	ks	2,000	88,05	176,10
126	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,944	1,83	3,56
127	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	1,944	1,22	2,37
128	K	998769294.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	1,944	0,05	0,10
129	K	230120013.S	Odmasťovanie potrubia DN 20	m	5,000	1,35	6,75
130	K	230120014.S	Odmasťovanie potrubia DN 25	m	10,000	1,53	15,30
131	K	230120015.S	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	20,000	1,62	32,40
132	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	35,000	2,66	93,10
133	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	3,000	171,53	514,59
134	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336 DN do - 40	m	35,000	0,51	17,85
135	K	001000031101	Protokol o tlakovej skúške, a výkon tlakovej skúšky rozvodov chladiaceho systému podľa STN EN 378	ks	1,000	487,87	487,87
136	K	001000031102	Systémový záznam v zmysle nariadenia EÚ parlamentu a rady ES č. 517/2014 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch	ks	1,000	452,37	452,37
137	K	0010000312vyk.1	Vykurovacia skúška zariadenia	hod	24,000	22,88	549,12
138	K	950202001.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	85,27	255,81
139	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	114,03	342,09
140	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	134,76	404,28
141	K	HZS000214.3.1	Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky autorizovaným servisom	ks	1,000	374,75	374,75
142	K	HZS000214.4.1	Zaškolenie k obsluhu a prevádzky strojovne s tepelným čerpadlom	ks	1,000	214,94	214,94
143	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekanie, prierazy a ich vyspravenie - potrubia - strojovňa	kpl	1,000	962,67	962,67
144	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému	hod	48,000	18,71	898,08
145	K	HZS000214.4	Vyložkovanie komína 9 m, nerez	sub	1,000	2 081,17	2 081,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

09 - Modernizácia rozvodov tepla vykurovacieho systému

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 480,33

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	21 480,33	23,00%	4 940,48

Cena s DPH

v EUR

26 420,81

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

09 - Modernizácia rozvodov tepla vykurovacieho systému

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 480,33

HSV - Práce a dodávky HSV

841,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

841,14

PSV - Práce a dodávky PSV

17 055,09

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 725,14

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 149,97

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

9 179,98

23-M - Montáže potrubia

2 792,02

M - Práce a dodávky M

353,56

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

353,56

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

438,52

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: 09 - Modernizácia rozvodov tepla vykurovacieho systému

Miesto: Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125 Dátum: 20. 8. 2026
Objednávateľ: Obec Roškovce Projektant: RAMARCH s.r.o.
Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o. Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 21 480,33

D HSV Práce a dodávky HSV 841,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 841,14

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	20,000	6,06	121,20
PP			Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m				
2	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	30,000	0,97	29,10
PP			Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m				
3	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	20,000	2,27	45,40
PP			Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m				
4	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	270,000	0,13	35,10
PP			Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t				
VV			45*2 90,000				
VV			30*2 60,000				
VV			15*8 120,000				
VV			Súčet 270,000				
5	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	120,000	0,16	19,20
PP			Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t				
VV			30*4 120,000				
VV			Súčet 120,000				
6	K	971035805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	440,000	0,22	96,80
PP			Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t				
VV			65*4 260,000				
VV			45*4 180,000				
VV			Súčet 440,000				
7	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	50,000	0,30	15,00
PP			Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t				
VV			25*2 50,000				
VV			Súčet 50,000				
8	K	972056002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	240,000	1,87	448,80
PP			Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t				
VV			15*8*2 240,000				
VV			Súčet 240,000				
9	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,191	14,29	17,02
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím				
10	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,191	11,35	13,52
PP			Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie				

D PSV Práce a dodávky PSV 17 055,09

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 6 725,14

11	K	733120819.S	Demontáž potrubia	m	180,000	3,34	601,20
PP			Demontáž potrubia				
12	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	120,000	18,43	2 211,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...				
13	K	733125006.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	30,000	19,86	595,80
PP			Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...				
14	K	733125009.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	28,000	19,66	550,48
PP			Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...				
15	K	733125012.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	34,000	27,20	924,80
PP			Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...				
16	K	733125015.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	26,000	31,20	811,20
PP			Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...				
17	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	528,200	1,24	654,97
PP			Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)				
VV			52,82*10 "Prepočítané koeficientom množstva				
VV			Súčet				
18	K	733191202.S	Tlaková skúška ocelového potrubia	m	238,000	1,12	266,56
PP			Tlaková skúška ocelového potrubia				
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	51,246	1,39	71,23
PP			Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m				
20	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	51,246	0,67	34,33
PP			Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m				
21	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	51,246	0,06	2,97
PP			Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m				
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				
22	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	22,000	4,59	100,98
PP			Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t				
23	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	32,000	5,12	163,84
PP			Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2				
24	M	1772390	Ventil TS-90 DN10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	16,000	15,73	251,68
PP			Ventil TS-90 DN10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom				
25	M	1392300	Ventil do spiatocky RL-5 DN10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	16,000	12,45	199,20
PP			Ventil do spiatocky RL-5 DN10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom				
26	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	6,71	6,71
PP			Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15				
27	M	1421701	Ventil STRÓMAX-GM DN15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, 2 x vnútorný závit	ks	1,000	87,61	87,61
PP			Ventil STRÓMAX-GM DN15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, 2 x vnútorný závit				
28	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	16,000	2,72	43,52
PP			Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej				
29	M	1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 0 - 30 °C	ks	16,000	17,99	287,84
PP			Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 0 - 30 °C				
30	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,635	0,24	3,03
PP			Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m				
31	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	12,635	0,44	5,56
PP			Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	9 179,98			
32	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	16,000	7,27	116,32
PP			Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním				
33	K	735151811	Demontáž radiátora	ks	11,000	15,13	166,43
PP			Demontáž radiátora				
34	K	735153300	Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	16,000	3,10	49,60
PP			Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %				
35	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	13,39	40,17
PP			Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm				
36	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	144,21	288,42
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
37	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	125,85	125,85
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
38	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	14,42	57,68
PP			Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm				
39	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	188,16	752,64
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
40	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	17,13	239,82
PP			Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm				
41	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	14,000	206,77	2 894,78
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
42	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	21,50	43,00
PP			Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm				
43	M	484530066700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	325,70	325,70
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
44	M	484530066900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	337,54	337,54
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
45	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	24,03	24,03
PP			Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm				
46	M	484530067100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x2000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	396,02	396,02
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x2000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
47	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	23,85	143,10
PP			Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm				
48	M	484530068700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 900x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	6,000	444,16	2 664,96
PP			Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 900x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi				
49	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	14,77	236,32
PP			Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou				
50	K	735411812.S	Demontáž plynovej gamatky	ks	5,000	10,00	50,00
PP			Demontáž plynovej gamatky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,316	63,79	20,16
PP			Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m				
52	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	83,644	1,72	143,87
PP			Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m				
53	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	83,644	0,71	59,39
PP			Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m				
54	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	83,644	0,05	4,18
PP			Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m				
D			23-M Montáže potrubia	2 792,02			
55	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	32,000	8,18	261,76
PP			Montáž závitových dielov G 3/4"				
56	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	32,000	7,29	233,28
PP			Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ				
57	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	32,000	4,71	150,72
PP			Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"				
58	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	4,000	9,29	37,16
PP			Montáž závitových dielov G 1"				
59	M	316170047100.S	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	2,000	11,53	23,06
PP			Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ				
60	M	316170086400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 22 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	2,000	10,22	20,44
PP			Prechodka s vonkajším závitom d 22 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ				
61	K	230180063	Montáž závesov	ks	80,000	10,22	817,60
PP			Montáž závesov				
62	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	80,000	15,60	1 248,00
PP			Záves stropný nastaviteľný				
D			M Práce a dodávky M	353,56			
D			36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	353,56			
63	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	4,58	9,16
PP			Montáž priestorového termostatu				
64	M	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	172,20	344,40
PP			Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom				
D			HZS Hodinové zúčtovacie sadzby	438,52			
65	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	27,10	271,00
PP			Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín				
66	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	10,47	167,52
PP			Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

10 - Modernizácia zdroja teplej vody pre ohrev TÚV

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 929,93

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	5 929,93	23,00%	1 363,88

Cena s DPH

v EUR

7 293,81

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **10 - Modernizácia zdroja teplej vody pre ohrev TÚV**

Miesto: Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Roškovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 929,93

PSV - Práce a dodávky PSV

5 929,93

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

5 929,93

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

10 - Modernizácia zdroja teplej vody pre ohrev TÚV

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 929,93

1	K	732211813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000	61,82	61,82
2	K	732230206.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody s vnoreným zásobníkom na prípravu TV s izoláciou objem od 600 do 1000 l	ks	1,000	81,78	81,78
3	M	48442001185012.S	Nádoba akumuláčná vnorený nerezový zásobník s výmeníkom objem 583+174 l	ks	1,000	4 848,80	4 848,80
4	M	1929512	Izolácia pre akumuláčnú nádobu	ks	1,000	847,48	847,48
5	K	998732201.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	73,211	1,23	90,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

11 - Modernizácia rozvodov teplej úžitkovej vody

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 759,12

DPH	Základ dane 1 759,12	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 404,60
-----	-------------------------	-----------------------	----------------------

Cena s DPH

v EUR

2 163,72

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: **11 - Modernizácia rozvodov teplej úžitkovej vody**

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 759,12**

HSV - Práce a dodávky HSV	534,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,64
PSV - Práce a dodávky PSV	1 224,48
713 - Izolácie tepelné	700,56
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	523,92

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

11 - Modernizácia rozvodov teplej úžitkovej vody

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 759,12

1	K	972056002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	210,000	1,87	392,70
2	K	974032877.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 50 mm, š. do 70 mm, -0,00175t	m	3,800	1,82	6,92
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,011	18,43	0,20
4	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,011	92,85	1,02
5	K	979089312.S1	Stavebné vysprávkvy	hod	4,000	33,45	133,80
6	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,46	89,20
7	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	1,200	2,25	2,70
8	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	6,550	2,34	15,33
9	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	9,050	2,95	26,70
10	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	3,200	3,44	11,01
11	K	713530230.S	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	1,000	21,32	21,32
12	K	713530290.S	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 110/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	63,06	126,12
13	K	713530365.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	125,16	250,32
14	K	713530390.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 160/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	1,000	157,74	157,74
15	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	59,84	0,12
16	K	722172326.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 12 mm	m	1,200	10,01	12,01
17	M	286130002700.S1	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 12x1,8 mm, 100 m kotúč	m	1,200	3,38	4,06
18	K	722172327.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 16 mm	m	6,550	10,58	69,30
19	M	286130002800.S	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč	m	6,550	2,98	19,52
20	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 20 mm	m	9,050	10,49	94,93
21	M	286130003000.S	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč	m	9,050	4,22	38,19
22	K	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 25 mm	m	3,200	12,65	40,48
23	M	286130003100.S	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč	m	3,200	6,18	19,78
24	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	20,000	9,07	181,40
25	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	2,19	43,80
26	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	40,89	0,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

12 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

801 43

Mie: RENOVATEEON s. r. Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

ČS:

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

IČO:

00323471

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

IČO:

55 911 501

IČ DPH:

2122148809

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

IČO:

56825641

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

IČO:

48208761

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 985,32

DPH

Základ dane

31 985,32

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

7 356,62

Cena s DPH

v EUR

39 341,94

Projektant

RAMARCH s.r.o.


Buzulucká 680/17, 040 22 Košice

IČO: 56825641

DIČ: 2122475003

ramarch@outlook.sk

0948363229



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

12 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 985,32

HSV - Práce a dodávky HSV

9 717,00

1 - Zemné práce

6 444,68

2 - Zakladanie

1 088,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 086,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 098,01

TSP - Triedenie podľa TSP

9 546,48

27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovod., produkt. a rozvod. med. plyno

9 546,48

PSV - Práce a dodávky PSV

12 721,84

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

269,68

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 552,75

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 657,38

760 - Výplne otvorov

1 857,25

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 119,62

781 - Obklady

4 265,16

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

12 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Rošovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 985,32

1	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	21,120	100,42	2 120,87
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	21,120	24,28	512,79
3	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	5,200	138,92	722,38
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,200	29,10	151,32
5	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	26,320	82,20	2 163,50
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	26,320	2,86	75,28
7	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	26,320	7,93	208,72
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,320	17,83	469,29
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,320	0,78	20,53
10	K	271521131.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	1,584	124,86	197,78
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,584	197,08	312,17
12	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,158	3 005,62	474,89
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,739	27,63	103,31
14	K	317160336.S	Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	79,59	318,36
15	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1,632	3,85	6,28
16	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	1,632	17,34	28,30
17	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1,632	14,67	23,94
18	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	161,94	161,94
19	M	553310002400.S	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	1,000	535,07	535,07
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,444	27,63	12,27
21	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,245	585,15	143,36
22	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	1,632	6,97	11,38
23	K	783894422.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný	m2	1,632	4,65	7,59
24	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,140	10,56	75,40
25	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	1,000	8,74	8,74
26	K	971036005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	33,000	1,25	41,25
27	K	971036015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	66,000	1,63	107,58
28	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	78,000	3,45	269,10
29	K	972056011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	70,000	3,73	261,10
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,179	23,99	4,29
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,179	92,85	16,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	979089312.S1	Stavebné vysprávky	hod	4,000	37,90	151,60
33	K	451541121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	1,500	101,25	151,88
34	K	894170213.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na odpadovú vodu - žumpu od 10000 do 12000 l	ks	1,000	383,30	383,30
35	M	286610050600.S	<i>Žumpy plastové hranaté samonosné, rozmer 2000x4000x1500 mm, objem 12000 l, z konštrukčných prvkov</i>	ks	1,000	8 945,06	8 945,06
36	K	998271301.S	Presun hmôt pre kanal. hlbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	2,838	23,34	66,24
37	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	30,400	4,52	137,41
38	M	245610000400.S	<i>Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)</i>	kg	15,200	8,64	131,33
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	62,44	0,94
40	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	6,200	32,23	199,83
41	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	8,990	39,14	351,90
42	K	721172014.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 125	m	11,400	57,77	658,58
43	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	0,500	32,36	16,18
44	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	1,000	43,77	43,77
45	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	7,09	28,36
46	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	9,24	18,48
47	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	3,28	6,56
48	M	551610000100.S	<i>Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP</i>	ks	2,000	84,47	168,94
49	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,090	2,07	58,15
50	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	47,71	2,00
51	K	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	2,000	39,34	78,68
52	M	642370001000.S	<i>Splachovač tlakový prívod 1/2 "</i>	ks	2,000	137,34	274,68
53	K	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	2,000	44,67	89,34
54	M	642350000400.S	<i>Misa záchodová keramická voľne stojaca, zvislý odpad</i>	ks	2,000	110,85	221,70
55	M	642310000200.S	<i>Záchodová doska klasická keramická</i>	ks	2,000	97,40	194,80
56	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	28,31	28,31
57	M	642510000200.S	<i>Pisoár so senzorom keramický</i>	ks	1,000	539,56	539,56
58	M	642520000300.S	<i>Súprava inštalácia pre bidety, výlevky, pisoáre</i>	ks	1,000	4,37	4,37
59	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	69,58	139,16
60	M	642110004300.S	<i>Umývadlo keramické bežný typ</i>	ks	2,000	114,62	229,24
61	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	2,000	10,16	20,32
62	M	551110004900.S	<i>Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz</i>	ks	2,000	13,32	26,64
63	K	725819202.S	Montáž ventilu nástenného G 3/4	ks	5,000	15,62	78,10
64	M	551110005000.S	<i>Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz</i>	ks	5,000	20,28	101,40
65	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	28,20	56,40
66	M	551450003800.S	<i>Batéria umývadlová stojanková páková</i>	ks	2,000	79,99	159,98
67	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	2,000	20,27	40,54
68	M	551620005600.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50</i>	ks	2,000	124,50	249,00
69	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	22,99	22,99
70	M	551620007700.S	<i>Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50</i>	ks	1,000	27,57	27,57
71	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	15,85	15,85
72	M	551620011000.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50</i>	ks	1,000	52,59	52,59
73	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	50,94	6,16
74	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	41,71	125,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	3,000	184,02	552,06
76	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	33,24	99,72
77	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	85,34	85,34
78	M	611610005100.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1250-1600 mm, výplň voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	352,61	352,61
79	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	33,24	33,24
80	K	766681111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové, šírky do 900 mm	ks	2,000	118,45	236,90
81	M	553310011000.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 600x1970	ks	1,000	51,23	51,23
82	M	553310011200.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 800x1970	ks	1,000	59,00	59,00
83	K	766681122.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové, šírky nad 1450mm	ks	1,000	155,69	155,69
84	M	553310008200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1450x1970x100 mm	ks	1,000	97,20	97,20
85	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,162	56,33	9,13
86	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	19,658	107,16	2 106,55
87	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	19,222	0,68	13,07
88	K	781446111.S	Montáž obkladov keramických veľkoformátových kladených do tmelu, do 0,5 ks/m2	m2	30,400	76,87	2 336,85
89	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	30,400	62,11	1 888,14
90	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,863	46,55	40,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE
Objekt:
A. - Hlavné aktivity
Časť:
13 - Debarierizačné opatrenia

JKSO: 801 43
Mie: RENOVATEEON s. r. Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Objednávateľ:
Obec Rošovce

Zhotoviteľ:
RENOVATEEON s. r. o.

Projektant:
RAMARCH s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Lukáš Jurkovič

Poznámka:

ČS:
Dátum: 20. 8. 2026

IČO: 00323471
IČ DPH:

IČO: 55 911 501
IČ DPH: 2122148809

IČO: 56825641
IČ DPH:

IČO: 48208761
IČ DPH:

Cena bez DPH 35 123,53

DPH	Základ dane 35 123,53	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 8 078,41
-----	--------------------------	-----------------------	------------------------

Cena s DPH v EUR 43 201,94

Projektant

RAMARCH s.r.o.
Buzulucká 680/17, 040 22 Košice
IČO: 56825641 ramarch@outlook.sk
DIČ: 2122475003 0948363229



Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: A. - Hlavné aktivity

Časť: 13 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **35 123,53**

HSV - Práce a dodávky HSV	882,67
---------------------------	--------

1 - Zemné práce	300,63
-----------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	582,04
---	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	33 082,95
---------------------------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	33 082,95
------------------------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 157,91
----------------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

A. - Hlavné aktivity

Časť:

13 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 123,53

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,800	53,42	96,16
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,800	15,69	28,24
3	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,800	69,23	124,61
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,800	2,30	4,14
5	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	1,800	7,93	14,27
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,800	17,83	32,09
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1,800	0,62	1,12
8	K	712500831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednovrstvovej, -0,00900t	m2	10,860	1,53	16,62
9	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	10,860	2,40	26,06
10	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,731	77,08	210,51
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,940	12,39	61,21
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,525	19,25	29,36
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,525	22,52	34,34
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,125	0,59	22,49
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,525	17,89	27,28
16	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,100	2,06	12,57
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,525	92,85	141,60
18	K	767211111.S1	Výroba a zváranie schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu skrutkovaním	ks	1,000	1 103,28	1 103,28
19	K	767211111.S2	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu skrutkovaním	ks	1,000	679,48	679,48
20	M	553510009900.S1	Nerezové roštové schodisko	ks	1,000	4 552,79	4 552,79
21	M	553510009900.S2	Nerezové zábradlie schodiska	ks	1,000	894,40	894,40
22	K	767211110.S1	Výroba a zváranie bezbarierovej prístupovej rampy	ks	1,000	5 647,43	5 647,43
23	K	767211110.S2	Montáž bezbarierovej prístupovej rampy	ks	1,000	2 047,17	2 047,17
24	M	424310000100.S1	Nerezová, roštová, bezbarierová prístupová rampa	ks	1,000	15 886,98	15 886,98
25	M	424310000100.S2	Nerezové zábradlie rampy s vodiacími madlami v úrovniach 300, 750 a 900 mm	ks	1,000	2 126,44	2 126,44
26	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,625	89,22	144,98
27	K	HZS000113.S1	Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - kontrastné označenia	sub	1,000	562,64	562,64
28	K	HZS000113.S2	Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - orientačné piktogramy	sub	1,000	539,40	539,40
29	K	HZS000113.S3	Úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie a pohybu - oznamovacie zariadenie pri vchodových dverách	sub	1,000	55,87	55,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
ROŠKOVCE
Objekt:
B. - Vedľajšie aktivity
Časť:
01 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby elektrickej
energie pre vlastnú spotrebu budovy

JKSO: 801 43
Mie: RENOVAŤEON s. r. Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Objednávateľ:
Obec Rošovce

Zhotoviteľ:
RENOVAŤEON s. r. o.

Projektant:
RAMARCH s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Lukáš Jurkovič

Poznámka:

ČS:
Dátum: 20. 8. 2026
IČO: 00323471
IČ DPH:
IČO: 55 911 501
IČ DPH: 2122148809
IČO: 56825641
IČ DPH:
IČO: 48208761
IČ DPH:


Cena bez DPH 28 669,89

DPH	Základ dane 28 669,89	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 6 594,07
-----	--------------------------	-----------------------	------------------------

Cena s DPH v EUR 35 263,96

Projektant

RAMARCH s.r.o.
Buzulucká 680/17, 040 22 Košice
IČO: 56825641 ramarch@outlook.sk
DIČ: 2122475003 0948363229



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt: B. - Vedľajšie aktivity

Časť: 01 - Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu budovy

Miesto: Rošovce 49, 067 02 Rošovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Rošovce

Projektant: RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ: Ing. Lukáš Jurkovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	28 669,89
TSP - Triedenie podľa TSP	5 470,45
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	5 470,45
M - Práce a dodávky M	21 645,52
21-M - Elektromontáže	21 645,52
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 553,92

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ROŠKOVCE

Objekt:

B. - Vedľajšie aktivity

Časť:

01 - Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu budovy

Miesto:

Roškovce 49, 067 02 Roškovce, parc. č.: KN-C 125

Dátum:

20. 8. 2026

Objednávateľ:

Obec Roškovce

Projektant:

RAMARCH s.r.o.

Zhotoviteľ:

RENOVATEEON s. r. o.

Spracovateľ:

Ing. Lukáš Jurkovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 669,89

1	K	0007000111.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava, objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	800,000	1,05	840,00
2	K	0007000112.S	Zdvíhanie bremien do výšky 4 až 8 m	hod	2,000	129,81	259,62
3	K	0007000113.S	Náklady na pripojenie do siete, úprava rozvádzača HR, doplnenie ističov	ks	1,000	342,12	342,12
4	K	0007000114.S	Žiadosť + asistencia pri technickej obhliadke zdroja	ks	1,000	393,50	393,50
5	K	0007000115.S	Žiadosť + asistencia pri funkčnej skúške zdroja	ks	1,000	504,47	504,47
6	K	0007000116.S	Miestny prevádzkový predpis	ks	1,000	341,81	341,81
7	K	0007000117.S	Príprava podkladov pre uzatvorenie - zmluva o pripojenie a dodávke VSD	ks	1,000	505,35	505,35
8	K	0007000118.S	Regulácia prebytkov vyrábanej energie pomocou regulátora, vzdialený monitoring, 3x MTP 150/5	ks	1,000	1 445,35	1 445,35
9	K	0007000119.S	Inžinierska činnosť, oživenie a spustenie	ks	1,000	344,73	344,73
10	K	0007000120.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízia (OPaOS)	ks	1,000	493,50	493,50
11	K	210021521.S1	Obojstranné protipožiarne utesnenie kablovej trasy do 200x80 mm	ks	1,000	216,95	216,95
12	M	246990002000.S1	Protipožiarny akrylátový tmel, pre flexibilné protipožiarne tesnenie škár a prestupov	ks	3,000	122,02	366,06
13	K	210501211.S1	Montáž, vyzbrojenie a osadenie rozvádzača R-FVE v zmysle PD	ks	1,000	1 070,89	1 070,89
14	K	210501211.S2	Úprava a dozbrojenie rozvádzača RH v zmysle PD	ks	1,000	457,27	457,27
15	M	346510000891.S	Hybridný striedač 10 kW	ks	1,000	1 192,73	1 192,73
16	M	346510000892.S	Smartmeter, 3x230V, X/xA (mV), 4Q pre nepriame meranie	ks	1,000	160,37	160,37
17	M	346510000150.S1	Fotovoltické panely - LP 500Wp	ks	24,000	140,36	3 368,64
18	M	346510005160.S1	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov	ks	24,000	91,77	2 202,48
19	M	346510005160.S2	Ochrana a monitoring siete AC	ks	1,000	559,44	559,44
20	M	384430001600.S1	HLpro Stredový úchyt panelu 24,3x36 univerzálny	ks	44,000	0,91	40,04
21	M	384430001600.S2	HLpro Krajný úchyt (35mm) pre panely	ks	16,000	0,75	12,00
22	M	384430001600.S3	Fotovoltická konštrukcia pre šikmé strechy, do 500 panelov	kpl	40,000	159,23	6 369,20
23	M	309020000410.S1	HLpro Skrutky M8x30 (pozink)	ks	115,000	0,29	33,35
24	M	309020000410.S2	HLpro Metrická skrutka M10x25 + Matica	ks	102,000	0,48	48,96
25	M	345810001400.S1	Koncovka MCU4, kladný, záporný pól	ks	12,000	10,48	125,76
26	M	341230000300.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	60,000	1,57	94,20
27	M	341110011411.S	Vodič solárny modrý, červený CYA 6 mm2	m	460,000	1,54	708,40
28	M	341110011412.S	Vodič medený CYA 6 ZŽ mm2	m	80,000	0,98	78,40
29	M	341110011413.S	Vodič medený CYA 16 ZŽ mm2	m	250,000	1,92	480,00
30	M	341110011414.S	Vodič medený CY 16 mm2	m	10,000	2,37	23,70
31	M	341110011415.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x10 mm2	m	10,000	12,05	120,50
32	M	341110011416.S	Káblový žľab Z150/50 (vrátane krytov a podpier)	m	30,000	22,35	670,50
33	M	341110011417.S	Káblový žľab Z200/50 (vrátane krytov a podpier)	m	8,000	23,81	190,48
34	M	341110011418.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	4,000	2,76	11,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	341110011419.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	6,000	4,80	28,80
36	M	286120018100.S 1	Chránicka ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40, ÚV stabilná	m	100,000	1,54	154,00
37	M	286120018100.S 2	Ostatný podružný materiál	eur	400,000	1,20	480,00
38	M	341110011420.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	3,04	18,24
39	M	341110011421.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	4,000	3,23	12,92
40	K	210501212.S2	Zapojenie rozvádzača R-FVE v zmysle PD	ks	1,000	274,77	274,77
41	M	345710011405.S	Rúrka ohybná elektroinštalacná UV stabilná bezhalogenová, D 42 uložená pevne	m	100,000	2,82	282,00
42	K	210501265.S	Montáž akumulátorového striedaca pre hybridné inštalácie FV + ESS, 10 až 30 kWp	ks	1,000	240,13	240,13
43	K	210501265.S1	Montáž káblovéj trasy DC, strecha, fasádny zvod, rozvodňa	m	38,000	13,95	530,10
44	K	210501265.S2	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	20,000	20,01	400,20
45	K	210501265.S3	Montáž FV konštrukcie pre šikmé strechy	ks	20,000	31,15	623,00
46	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	97,12	1 553,92